

MESTO LEVOČA

Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča

Vysvetlenie č. 3 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Na základe Žiadosti o vysvetlenie doručenej Mestu Levoča Vám zasielame Vysvetlenie č. 3 Výzvy na predloženie ponuky na zákazku: „**Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči**“. Výzva na predloženie ponuky spolu s prílohami vyššie uvedenej zákazky bola mailom rozposlaná vybraným spoločnostiam dňa 31.07.2020 a v ten istý deň bola zverejnená na webom sídle verejného obstarávateľa aj na www.partnerskadohoda.gov.sk

Otázka č. 1:

V rozpočte nie sú zahrnuté položky, ktoré sú opísané v technickej správe a projektovej dokumentácii a súvisia s niektorými položkami rozpočtu:

- opravy ostení po výmene výplní otvorov
- zárubne pre bezpečnostné vchodové dvere
- sklotextilná sieťka pre úpravy povrchov stien
- nivelačná stierka resp. cementový vyrovnávajúci poter po osekání dlažby
- penetračný náter (pod nivelačnú stierku)
- nátery tesárskych konštrukcií (ošetrenie proti hnilobe a protipožiarny náter)
- spojovacie prostriedky pre tesárske konštrukcie
- oplechovanie atiky, lemovanie múrov a odkvapov nie sú obsahom rozpočtu
- výmera strechy nie je v súlade s PD
- pomocné lešenie (práce v interiéri)
- vyčistenie budov
- presun hmôt pre opravy a údržbu (HSV)
- presuny hmôt (PSV)
- montáž, prenájom a demontáž lešenia (fasáda)
- pre opravy vonkajších omietok – očistenie podkladu, podkladný nástrek
- pre náter fasádny – očistenie podkladu, podkladný náter
- nesprávny výmera sute (rozpočet 21,79 ton správne cca 47,9 ton; pre spresnenie uvádzame, že pre búranie muriva tehlového je suť v množstve 25,298 t)
- nesprávny výmera sute je aj pre objekt SO 05 – Spevnené plochy (malo by byť 65,30 ton)
- SO 05 – Spevnené plochy – chýba presun hmôt pre HSV vo výmere 98,563 t
- SO 05 – Spevnené plochy – chýba rozprestretie ornice (zahumusovanie) a jej dodanie
- ZTI – doplnenie mazaní po búracích prácach pre ležaté rozvody kanalizácie
- odvoz vybúraných hmôt je na vzdialenosť 5 km

Odpoveď č. 1:

- Projekt udáva, že v prípade nerovností je potrebné vyrovnanie samonivelizujúcim poterom, avšak vplyvom obmedzeného rozpočtu sa tento úkon vytvárať nebude – vytvorenie odstránenia nerovností sa realizuje pomocou flexibilného lepidla. No do ostatných prác v prípade ak by bola podlaha v nevyhovujúcom stave, pridávam položku na vytvorenie samonivelizujúceho poteru v rozmedzí 25% celkovej podlahovej plochy.

- Vo výmere strechy neboli započítané malé striešky na vstupmi
- Pomocné lešenie si realizačná firma rieši vo vlastnej réžii. Pri lešení v exteriéry sa navrhuje pojazdné lešenie, ktoré je možné prípadne použiť aj v interiéry.
- Ako podkladový náter fasády projektant uvažoval s penetračným náterom, ktorý je v rozpočte pod číslom 78
- Veľké množstvo presunov hmôt je už započítané v jednotlivých položkách.

Opravený výkaz výmer tvorí prílohu tohto vysvetlenia.


Predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác je 88 902, 06 EUR bez DPH

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk: z pôvodnej lehoty: 23.09.2020 do 14:00 hod. na **novú lehotu predkladania ponúk do dňa 29.09.2020 do 14:00 hod.**

Súčasne sa mení dátum otvárania predložených cenových ponúk z pôvodného termínu 24.09.2020 o 10:00 hod. na **nový termín otvárania predložených cenových ponúk dňa 30.09.2020 o 10:00 hod.** Otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk komisiou verejného obstarávateľa je vzhľadom na použitý postup verejného obstarávania neverejné.

Ak ste cenovú ponuku už predložili, požiadajte o jej späť vzatie prostredníctvom e-mailovej adresy: podatelna@levoca.sk, prípadne osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča.

S pozdravom,



Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

Prílohy:

- Výkaz výmer doplnenie – ostatné práce (formát.xls).