


ÚSEK "B"

KN C 123



POHLAD 1-1

M=1:200



VZOROVÝ REZ

M=1:100



LEGENDA

- 1 PŮVODNÉ MUŘIVO
- 2 ROZVOLINENÉ A ROZRUŠENÉ MUŘIVO ( F1a, F1b, F1c )
- 3 ŠKÁRY PŘEŠKRABATĚ DO HLIBKY 20 AŽ 50mm, KAMENY ZAMUROVAT, ZVĚTRALÉ KAMENE POSTUPNĚ VYMNĚTĚ A POUŽÍT MUŘIVA HLBKOVY VÝŠKÁROVAT MATOU Z HYDRAULICKÉHO VÁPNA. ŠKÁROVÁNIE VÝHLADIŤ POD HRANAMI KAMENOV. VODOROVNÉ ŠKÁRY MIERNE PODREZATĚ.
- 4 VYPADANÉ A ROZRUŠENÉ MUŘIVO (hlbka vypadaného kameníva 0,3m) ( F1d, F1e, F1f, F1g )
- 5 Zvětráváním narušené a rozpadávající se muřivo hrady vybúrat v celej ploche v hrúbke 0,2-0,4m, až na zdravý materiál, zamurovať a povrch muřiva hlbkovo výškárovať matlou z hydraulického vápna. Škárovanie vyhladiť pod hranami kameňov. Vodorovné škáry mierne podrezať. Pri premurovákách dodržať charakter väzby pôvodného muřiva. Do čerstvej škárovacej matly naliaciť hliniť piesok, aby sa nová malta farebne prispôbila malte pôvodnej.
- 6 Narušená, resp. chýbajúca dlažba zo štiepaných kamenných plátní. ( F1a, F1b, F1c, F1d, F1e, F1h, F1i )
- 7 Doplnenie chýbajúcich resp. výmena poškodených kamenných štiepaných plátní po celej dĺžke koruny hrádobného múra.
- 15 Dočasnú konštrukciu zdemontovať ( F2i )

Pred realizáciou celý úsek opätovne skontrolovať a hrady zreštaurovať podľa aktuálneho stupňa poškodenia udržiadárskym spôsobom podľa bodov 2 až 15

Projektová kancelária Ing. Vít Svoboda, Spišská Nová Ves, Zimná 94			
Zodpovedný projektant :		Projektant :	Stupenť:
Ing. Vít Svoboda		Ing. Tatiana Blisová	PSSP
Spolupráca		Kontrola	Datum:
Investor :			12/2020
Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 4, 05401 Levoča		Počet formátov A4:	3
Akcia :		Mierka:	1:200
Statické zabezpečenie hrádobného a parkánového múra			1:100
v úseku medzi košickou bránou a Remenárskou baštou v Levoči		Profesia:	Č. výkr:
Výkres : Úsek B			
Pôdorys, rez, pohľady z Baštovej ulice		A	3