

ÚSEK "B"

KN C 123

PÔDORYS

M=1:200

84

86

85

90


Baštová ulica

91

Severná bašta


VZOROVÝ REZ

M=1:100



POHĽAD 2 - 2

M=1:200



LEGENDA

- 1 PŮVODNÉ múrivo
- 2 ROZVOĽNENÉ A ROZRUŠENÉ múrivo (F2j, F2k)
- 3 Škály preškrabať do hĺbky 20 až 50mm, kaverny zamurovať, zvetrále kamene postupne vymeniť a povrch muriva hlbkovo vyškáťovať malťou z hydraulického vápna. Škárovanie vyhladiť pod hranami kameňov.
- 4 VODOROVNÉ ŠKÁRY mierne podrezať; VYPADANÉ A ROZRUŠENÉ múrivo (hlbka vypadaného kameniva 0,3m) (F2i, F2m)
- 5 Zvetrávaním narušené a rozpadávajúce sa múrivo hrady vybúrať v celej ploche v hrúbke 0,2-0,4m, až na zdravý materiál, zamurovať a povrch muriva hlbkovo vyškáťovať malťou z hydraulického vápna. Škárovanie vyhladiť pod hranami kameňov. Vododorovné škály mierne podrezať. Pri prenurovkách dodržať charakter väzby pôvodného muriva. Do černejšej škárovacej malty naliať hliníty piesok, aby sa nová maľba farebne prispôbila maľbe pôvodnej.

- 6 Narušená, resp. chýbajúca dlažba zo štiepaných kamenných platiní. (F2j, F2k, F2i, F2m, F2n)
- 7 Doplnenie chýbajúcich resp. výmena poškodených kamenných štiepaných platiní po celej dĺžke koruny hradobného múra.

- 8 Silne narušený úsek múra zbúrať a nanovo vymurovať z lomového kameňa - pieskovca na maltu z hydraulického vápna. Povrch obojsstranne lícovaného muriva ponechať rezný. Škárovanie vyhladiť pod hranami kameňov. Vododorovné škály mierne podrezať. Väzbu muriva lícov urobiť riadkovú, voľnú až divokú. Jadro múrov môže byť v prípade výhodnosti výlatie betónom B15, prekladaným lomovým kameňom.

- 9 Nové schodisko - vid'. projekt stavby parkoviska v hradobnej priekope - nie je predmetom tejto dokumentácie. (F2n, F2i)
- 10 Úpravy priestoru bývalého parkánu - vid'. projekt stavby parkoviska v hradobnej priekope - nie je predmetom tejto dokumentácie.
- 11 Spevnenú plochu vyškorenú v súvislosti s rekonštrukciou Košickej brány očistiť od náletovej vegetácie a vady v dlažbe opraviť.
- 12 Drevenú podporu vybúrať . (F2f)
- 13 Strony a kriaky rastúce pri päte hradobného múru vybúrať vrátane pňov. (F2i, F2m)
- 14 Zbúraný domček v priestore parkánu, vid'. projekt stavby parkoviska v priestore hradobnej priekopy - nie je predmetom tejto dokumentácie. (F2i)
- 15 Dočasnú konštrukciu zdemontovať. (F2j)

Projektová kancelária Ing. Vít Svoboda, Spišská Nová Ves, Zimná 94

Zodpovedný projektant : Ing. Vít Svoboda		Projektant : Ing. Tatiana Blisová		Stupen': PSSP	
Spolupráca		Kontrola		Dátum: 12/2020	
Investor : Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 4, 05401 Levoča		Počet formátov A4: 2		Mierka: 1:200	
Akcia : Statické zabezpečenie hradobného a parkánového múra v úseku medzi Košickou bránou a Remenárskou baštou v Levoči		Profesia: Č. výk:		1:100	
Výkres : Úsek B		Pôdorys, rez, pohľady z Kežmarskej cesty		A	
				5	

Pri realizácii celého úseku opätovne skontrolovať a hrady zreštaurovať podľa aktuálneho stupňa poškodenia udržiavacím spôsobom podľa bodov 2 až 15