


ÚSEK "A"

KN C 123


POHĽAD 1-1

M=1:200



VZOROVÝ REZ

M=1:100



LEGENDA

- 1

PŮVODNĚ múrivo
- 2

ROZVOLNENÉ A ROZRUŠENÉ múrivo ( F1a, F1b, F1c )
- 3

Škály preškrabať do hĺbky 20 až 50mm, kaveřny zamurovať, zvetřalé kamene postupne vymeniť a povrch múřiva hĺbkovo vyškářovať maľbou z hydraulického vářna. Škářovanie vyhladiť pod hranami kameňov. Vodorovné škály mierne podrezať.
- 4

VYPADANÉ A ROZRUŠENÉ múrivo (hĺbka vypadaného kameřiva 0,3m) ( F1d, F1e, F1f, F1g )
- 5

Zvetřávaním narušené a rozpadávajúće sa múrivo hradby vybúřať v celej ploche v hĺbke 0,2-0,4m, až na zdravý mařeriál, zamurovať a povrch múřiva hĺbkovo vyškářovať maľbou z hydraulického vářna. Škářovanie vyhladiť pod hranami kameňov. Vodorovné škály mierne podrezať. Pri premmurovákách dodržať charakter vářžby pôvodného múřiva. Do čerřivej škářovacej maľy nalićať hlinitý piesok, aby sa nová maľa farebne prispôsobila maľe pôvodnej.
- 6

Narušená, resp. chýbajúca dlažba zo štiepaných kameřených plátní. ( F1a, F1b, F1c, F1d, F1e, F1h, F1i )
- 7

Doplnenie chýbajúcich resp. výmena poškodených kameřených štiepaných plátní po celej dĺžke koruny hradobného múřa.
- 8

Silne narušený úsek múřa zbúřať a nanovo vymurovať z lomového kameřa - pieskovca na maľu z hydraulického vářna. Povrch obojsťstranne lícovaného múřiva ponechať reřný. Škářovanie vyhladiť pod hranami kameňov. Vodorovné škály mierne podrezať. Vářžbu múřiva lícov urobiť nádkovú, volnú až divokú. Jadro múřov môže byť v prípade výhodnosti vyliate betónom B15, prekladaným lomovým kameňom. ( F2f )
- 15

Dočasnu konštrukciu zdemontovať ( F2i )

Před realizáciou celý úsek opäťovne skontrolovať a hradby zreštauřovať podľa aktuálneho stupňa poškodenia udržbářským spôsobom podľa bodov (2) až (15)

Projektová kancelária Ing.Vit Svoboda, Spišská Nová Ves, Zimná 94					
Zodpovedný projektant :		Projektant :		Stupenť:	
Ing.Vit Svoboda		Ing.Tatiana Bilasová		PSSP	
Spolupřrácľa		Kontrola		Dátum:	
Investor :		Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla č.4, 05401 Levoča		Počet formátov A4:	
Akcia :		Statické zabezpečenie hradobného a parkánového múřa v úseku medzi kořickou bránou a Remenárskou bařiou v Levoči		Mierka:	
				1:100	
Výkřes : Úsek A				Profesia:	
Pôdorys, rez, pohľady z Bařtovej ulice				Č. výkř:	
				A	
				2	