

## **Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálskej**

Uznesením č. 36 z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 25.02.2021 bol schválený vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác na zákazku „**Levoča, prestavba miestnej komunikácie ul. Špitálska**“. Rozpočtované náklady stavby predstavujú sumu 593 515,36 Eur s DPH.

Predpokladaný termín ukončenia verejného obstarávania je v mesiaci marec 2022. Vzhľadom k tomu, že nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 21.04.2022 je potrebné schváliť v rozpočte mesta finančné prostriedky na financovanie zákazky, inak Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavebných prác nenadobudne účinnosť.

Miestna komunikácia Špitálska ulica sa nachádza v intraviláne mesta Levoča. Ide o jednosmernú komunikáciu premenlivej šírky v smere Košická ulica – Ulica Gustáva Hermanna. Prestavba komunikácie je navrhovaná v celej dĺžke, t.j. 404,97 m. Navrhovanou úpravou sa vytvorí 47 parkovacích miest. Rekonštruovaný úsek miestnej komunikácie bude osvetlený novým verejným osvetlením s LED svietidlami. V miestach, kde je navrhovaná zeleň sa zrealizujú sadové úpravy.

Komunikácia na Špitálskej ulici sa nachádza v pamiatkovej rezervácii Levoča a tejto skutočnosti bola prispôbená aj vrchná konštrukčná vrstva spevnených plôch (komunikácia, chodníky, parkovacie státa a vjazdy). Na celom rekonštruovanom úseku je navrhovaná výmena celej konštrukcie spevnených plôch. Komunikácia na Špitálskej ulici bude s povrchom z asfaltobetónu v minimálnej šírke 3,5 m. Príľahlé pozdĺžne parkovacie státa z prírodnej kamennej dlažby - žuly majú min. rozmer 5,5 x 2,25 m. Vjazdy do objektov, dvorov a garáží budú z prírodnej kamennej dlažby – andezit a chodníky min. šírky 1,5 m budú mať povrch z andezitovej štiepanej dlažby nepravidelných tvarov. Spevnené plochy sú vzájomne oddelené žulovými obrubníkmi. Prestavba okrem iného obsahuje aj osadenie nových uličných vpustí.

Sadovnícke úpravy zahŕňajú sadovnícke riešenie obnovy stromovej aleje v líniových pásoch. V súčasnosti sa na Špitálskej ulici nachádzajú dreviny stromového a kríkového charakteru rôznych vekových štádií a vitality, ktoré boli posúdené v rámci dendrologického prieskumu. Všetky dreviny sú určené na odstránenie. Nová výsadba bude nahradená v novom rytme, ktorý je oproti existujúcemu voľnejší (spolu 25 ks). Plochy trávnikov – líniových pásov budú založené ukladaním trávnikových kobercov.

Na základe vyššie uvedeného je stavba rozčlenená do nasledujúcich stavebných objektov:

SO 01 – Komunikácia, parkoviská a chodníky

SO 02 - Verejné osvetlenie

SO 03 – Sadové úpravy

Spracovala: Ing. Lenka Petrášová