

INVESTIČNÁ AKCIA	ROZPOČET 2026	VLASTNÉ ZDROJE	CUDZIE ZDROJE			Poznámka
			ÚVER ŠFRB	DOTÁCIA/NFP	ÚVER ENVIRON D	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	85 000	85 000		-	65 000?	<i>Obnova Domu smútku v Levoči (úver envirofond): 65 000 EUR</i> <i>Parkovacie státi a na sídlisku Pod Vinicou: 5 000 EUR</i> <i>Revitalizácia futbalového štadióna 80 000 EUR</i>
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VYBRANÝCH MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V MESTE LEVOČA S PRÍTOMNOSŤOU MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKÝCH KOMUNÍT – Stavebné práce	1 156 659	28 211*	-	1 128 448	-	<i>Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie Nad tehelňou</i> <i>Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie Poľná ulica</i> <i>Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie Slavkovská ulica</i> <i>Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie Vysoká ulica</i>
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VYBRANÝCH MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V MESTE LEVOČA S PRÍTOMNOSŤOU MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKÝCH KOMUNÍT – Stavebný dozor	30 504	8 504	-	22 000	-	<i>Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie Bottovej ulice</i> Projekt rieši odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu komunikácií spočívajúceho vo výmene asfaltového krytu vozovky prípadne aj narušených podkladových vrstiev s nedostatočnou únosnosťou, lokálnej/súvislej výmene/výškovej úprave obrubníkov, výškovej úprave poklopov kanalizácie a vodovodu, tiež uličných vpustí a poklopov inžinierskych sietí vrátane plôch okolo nich. V rámci rekonštrukcie Ulice Nad tehelňou a Poľnej ulice je riešené obratisko pre zberové vozidlá komunálneho odpadu a zimnej údržby. V prípade nedostatočného počtu prvkov odvodnenia na komunikáciách je uvažované aj s doplnením uličných vpustí/líniových žľabov. V rámci rekonštrukcie komunikácií je riešená výmena a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia, spomaľovacích prahov a nevyhnutné sadovnicke úpravy. Žiadosť o NFP *Vlastný zdroj: zmena sadzby DPH /žiadosť rok 2024/?
MODERNIZÁCIA SEVEROZÁPADNEJ RADIÁLY V MESTE LEVOČA – Stavebné práce	690 167	55 213,36*	-	634 953,64	-	<i>Modernizácia Košickej ulice</i> je plánovaná od Košickej brány (vstupná brána do mesta) pri okružnej križovatke ciest I/18 a III/3225 po križovanie Ružovej ulice s Námestím Majstra Pavla. Predmetom modernizácie je odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu komunikácie, jej rozšírenie, úprava ramien križovatky s Mäsiarskou ulicou, čo prinesie zlepšenie rozhľadových pomerov v križovatke, zlepšenie odvodnenia doplnením uličných vpustí a odvodňovacích žľabov, debarierizácia priechodov pre chodcov s vodiacími líniami pre nevidiacich a zrealizovanie nevyhnutných sadovnických úprav.
MODERNIZÁCIA SEVEROZÁPADNEJ RADIÁLY V MESTE LEVOČA – Stavebný dozor	20 000	2 755	-	17 245	-	<i>Modernizácia Novej ulice</i> je plánovaná od križovania s Ulicou za Bergerovcom po okružnú križovatku ciest I/18, II/533 a cesty Predmestie. Predmetom modernizácie je odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu komunikácie, zlepšenie odvodnenia doplnením uličných vpustí, odvodňovacieho žľabu, betónového rigolu, zrealizovanie debarierizovaných priechodov pre chodcov s vodiacími líniami pre nevidiacich, spomaľovacích prahov a nevyhnutné sadovnicke úpravy. NFP schválená *Vlastný zdroj: 8% OV?

INVESTIČNÁ AKCIA	ROZPOČET 2026	VLASTNÉ ZDROJE	CUDZIE ZDROJE			Poznámka
			ÚVER ŠFRB	DOTÁCIA/NFP	ÚVER ENVIRON D	
CYKLOTURISTICKÝ CHODNÍK LEVOČA, III. ETAPA – Stavebné práce	599 962	76 334,27*	-	523 627,73	-	III. etapa cykloturistického chodníka dĺžky 1119,45 m je návrhom predĺženia, už zrealizovanej I. a II. etapy cykloturistického chodníka a končí pri chatovej osade na Fedorkinom jarku. Šírka chodníka v korune je navrhovaná 3,00 m - 3,5 m, ktorá vyhovuje spoločnému využívaniu chodníka chodcami aj cyklistami. Celková plocha chodníka je 3375 m2
CYKLOTURISTICKÝ CHODNÍK LEVOČA, III. ETAPA – Stavebný dozor	10 000	10 000	-	-	-	* Vlastný zdroj: 8% OV + odizolovanie VN káblov+NV Žiadosť o NFP
DOM MEŠTIANSKY, NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA Č. 47 V LEVOČI, ÚZPF Č. 2936/1 – Turistické informačné centrum, Galéria	35 000	35 000	-	-	-	Zariadenie turistickej informačnej kancelárie.
DOM MEŠTIANSKY, NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA Č. 47 V LEVOČI, ÚZPF Č. 2936/1 – dvorová časť a interaktívne miestnosti	60 000	-		60 000		Vybavenie interaktívnych miestností v objekte NMP č.47 – miestnosť cyklo zážitkového turizmu a miestnosť legendy a povesti spolu s dvorovou časťou
DOM MEŠTIANSKY, NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA Č. 47 V LEVOČI, ÚZPF Č. 2936/1 - Nové centrum zážitkového turizmu v Levoči	100 000	8 510	-	91 490	-	Vybudovanie atraktívneho, interaktívneho a zážitkového centra pre návštevníkov s príspevom k dlhodobému zvýšeniu záujmu o históriu, kultúru, návštevnosť mesta/okresu, rastu turizmu a miestnej ekonomiky (vybavenie úschovne batožín, interaktívnej miestnosti alchymistu a miestnosti cechov) Dotácia schválená
REVITALIZÁCIA AMFITEÁTRA V LEVOČI - Stavebné práce	2 030 963,70	385 939,94	-	1 647 043,76	-	Predmetom projektu je revitalizácia súčasného areálu amfiteátra nachádzajúcom sa na severnom okraji mesta Levoča medzi Kežmarskou cestou a Križným potokom. V areáli sa nachádzajú zbytky bývalého amfiteátra, betónové platne v polohe bývalého hľadiska a železobetónové stĺpy a základy v polohe bývalého javiska. Zaujímavosťou je, že v areáli preteká zatrubený potok. Vodný prvok bol jednou z inšpirácií pri návrhu revitalizácie areálu, čo sa prejavilo v hmotovo-priestorovom riešení budov v areáli ako aj v riešení spevnených plôch. Návštevníkov zaujme podhľad zastrešenia javiska v tvare vln. Na spevnených plochách sú využívané prevažne vodopriepustné materiály. Areál je navrhnutý bezbariérovo a je určený pre všetky vekové kategórie – mladých, rodiny s deťmi aj pre seniorov. Dominantným objektom areálu bude veľké zastrešené polkruhovú javisko a hľadisko v tvare kruhového výseku pre cca 700 divákov (prvé dva rady budú mať drevené lavičky s opierkami – pre seniorov). Súčasťou areálu budú oddychovo – rekreačné zóny pre rodiny s deťmi, seniorov aj mládež a zóna pre autistov. Pri infostánku v blízkosti hlavného vstupu je navrhovaná reliéfná mapa pre nevidiacich obsahujúca Braillovo písmo vrátane QR kódov za účelom lepšej orientácie v areáli znevýhodnenej cieľovej skupiny a k lepšiemu zoznámeniu sa s priestorom. Areál bude dopravne prístupný z Kežmarskej cesty. V návrhu sa počíta s rekonštrukciou jestvujúcej prístupovej komunikácie, vytvorením vjazdu pre automobily a vstupmi pre peších návštevníkov. Areál bude napojený na verejnú kanalizáciu, verejný vodovod a verejnú sieť NN. Súčasťou areálu bude vnútroareálové osvetlenie, slaboprúdové rozvody a kamerový systém. V realizácii
REVITALIZÁCIA AMFITEÁTRA V LEVOČI - Stavebný dozor	16 200	16 200	-	-	-	
REVITALIZÁCIA AMFITEÁTRA V LEVOČI - Autorský dozor	13 000	13 000	-	-	-	

INVESTIČNÁ AKCIA	ROZPOČET 2026	VLASTNÉ ZDROJE	CUDZIE ZDROJE			Poznámka
			ÚVER ŠFRB	DOTÁCIA/NFP	ÚVER ENVIRON D	
VÝSTAVBA ELEKTRONABÍJACH STANÍC	65 350	13 625,13	-	51 724,87		V rámci predmetnej investičnej akcie sa na území mesta Levoča vybudujú v 4 lokalitách dvojkonektorové elektronabíjacie stanice pre automobily do 50 kW (Rozvoj- 1x,sídliisko Západ-1x, Pri prameni-1x, hradbová priekopa-2x).
VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV - Bytové domy	2 889 679,50	-	1 910 790	978 890	-	Jedná sa o výstavbu piatich šesťbytových domov osadených do svahovitého terénu. Územie sa nachádza na sídlisku Západ a hraničí s asfaltovou komunikáciou vedúcou po ul. Viktora Gerschika. Dotknutá lokalita má charakter obytnej a polyfunkčnej zóny, dlhodobo včlenenej do územia.
VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV - TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA -ŠFRB, Dotácia	363 499,66	96 499,66	196 280	70 720	-	
VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV - TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA -Vlastné zdroje	154 585,15	154 585,15	-	-	-	Navrhované bytové domy sú trojpodlažné, bodové, samostatne stojace. Každý bytový dom má šesť bytových jednotiek - 3x dvojizbová bytová jednotka a 3x trojizbová bytová jednotka. Spoločné priestory sú tvorené spoločným schodiskom, chodbami a technickou miestnosťou umiestnenou pod schodiskovou podestou 1.np.
VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV – Inžinierska činnosť	4 797	4 797	-	-	-	Vstupné priestory bytových domov sú navrhnuté tak, aby boli dostupné bezbariérovo. Pred hlavným vstupom do budovy a vo vstupnej hale sú navrhnuté bezbariérové rampy.
VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV – Stavebný dozor	35 000	35 000				Realizácia výstavby si vyžaduje výstavbu aj nevyhnutnej technickej infraštruktúry v zložení vodovod a vodovodné prípojky, kanalizácia a kanalizačné prípojky, chodníky vrátane verejného osvetlenia, odstavné plochy, NN rozvody, elektrická NN prípojka, slaboprúdové rozvody, stojisko zberných nádob komunálneho odpadu a sadovnicke úpravy. Odstavovanie a krátkodobé parkovanie je navrhované na parkoviskách pozdĺž cesty Viktora Greschika a účelovej cesty smerujúcej do blízkeho garážového dvora. V realizácii
ULICA ŠTÚROVÁ – OPORNÝ MÚR	20 000	20 000				Z dôvodu poškodenia oporného múru vplyvom dažďovej vody a klimatických podmienok, ktoré malo za následok aj zosuv chodníka je nevyhnutná rekonštrukcia múra a príľahlého chodníka na miestnej ceste Štúrová ulica. Cieľom rekonštrukcie oporného múru je dosiahnutie takého stavu múru, ktorý bude bezpečne odolávať zaťaženiu od telesa chodníka a zároveň sa zastaví jeho súčasná degradácia.

INVESTIČNÁ AKCIA	ROZPOČET 2026	VLASTNÉ ZDROJE	CUDZIE ZDROJE			Poznámka
			ÚVER ŠFRB	DOTÁCIA/NFP	ÚVER ENVIRON D	
ZLEPŠENIE ROVNÉHO PRÍSTUPU K INKLUZÍVNEMU A KVALITNÉMU VZDELÁVANIU NA ZŠ G. HAINA V LEVOČI - Stavebné práce	529 365,00	42 349,20	-	487 015,80	-	Projekt rieši kompletnú výmenu existujúcich umelých športových povrchov – umelého trávnik a tartanu, výmenu potrebných častí štrkových podkladných vrstiev, vrátane výmeny celého jestvujúceho obrúbenia ihriska. Nové obrúbenie ihriska bude realizované bezbariérovo. Kompletne bude zrekonštruované doskočisko skoku do diaľky, časť prístupového chodníka vedúceho na ovál a obnovené budú aj všetky oceľové konštrukcie a prvky jestvujúceho oplatenia, vybuduje sa zóna pre vrh guľou a petang. Ihrisko bude doplnené o nové športové vybavenie. Súčasťou rekonštrukcie bude aj sfunkčnenie existujúceho drenážneho systému podložia ihriska. V rámci rekonštrukcie sa zrealizuje osvetlenie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu.
ZLEPŠENIE ROVNÉHO PRÍSTUPU K INKLUZÍVNEMU A KVALITNÉMU VZDELÁVANIU NA ZŠ G. HAINA V LEVOČI – Stavebný dozor	4 950,00	4 950,00	-		-	
ZLEPŠENIE ROVNÉHO PRÍSTUPU K INKLUZÍVNEMU A KVALITNÉMU VZDELÁVANIU NA ZŠ G. HAINA V LEVOČI – Didaktické pomôcky, vybavenie učebne	18 960,51	1 516,84	-	17 443,67	-	Exteriérová učebňa vytvára moderné vonkajšie vyučovacie priestory pre 28 žiakov. Objekt je situovaný v areáli školy, konkrétne na parcele č. 1822/1, a harmonicky zapadá do existujúceho prostredia medzi hlavnou budovou školy a telocvičňou. Exteriérová učebňa má zastavanú plochu 54 m² a je navrhnutá ako jednopodlažný objekt s drevenou rámovou konštrukciou. Strešné riešenie je realizované ako pultová strecha so sklonom 2 %, pokrytá plechovou krytinou. Hlavná nosná konštrukcia je zhotovená zo smrekového reziva, povrchovo upraveného ochrannými nátermi. Objekt bude napojený na vnútroareálové inžinierske siete, vrátane elektroinštalácie a osvetlenia. Súčasťou projektu je aj výstavba spevnených plôch z betónovej zámkovej dlažby, ktoré zabezpečia prepojenie exteriérovej učebne s existujúcimi komunikáciami. Návrh počíta so zodpovedajúcim riešením odvodnenia plôch a úpravou terénu v súlade s technickými a ekologickými požiadavkami. Celkový dizajn exteriérovej učebne reflektuje moderné princípy architektonického a funkčného riešenia, pričom podporuje komfort a efektivitu vzdelávacieho procesu v exteriéri.
ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU PARKANOVÉHO MÚRU (BAŠTA -DOM 649/11) NA VÝCHODNEJ STRANE MESTSKÉHO OPEVNENIA	125 196,48	19 713,16	-	105 483,32		Dotácia MK SR
REKONŠTRUKCIA MOSTA NA UL.- PREDMESTIE CEZ LEVOČSKÝ POTOK	352 772,97	352 772,97				
REKONŠTRUKCIA MOSTA NA UL.- POTOČNÁ CEZ LEVOČSKÝ POTOK	290 000	290 000				

INVESTIČNÁ AKCIA	ROZPOČET 2026	VLASTNÉ ZDROJE	CUDZIE ZDROJE			Poznámka
			ÚVER ŠFRB	DOTÁCIA/NFP	ÚVER ENVIRON D	
UZAMYKATEĽNÉ STOJISKÁ NA ZKO V LEVOČI	1 429 697,04	142 261,16	-	1 287 435,88		V súvislosti so zavedením systému neváženého množstvového zberu ZKO plánuje mesto výstavbu uzamykateľných stojísk na umiestnenie zberných nádob na ZKO. Triedené zložky KO budú umiestnené na rozšírenej spevnenej ploche stojísk a budú voľne prístupné, nebudú uzamknuté. V súčasnosti sú nádoby na ZKO voľne rozmiestnené na verejných priestranstvách resp. na provizórnych stojiskách, čo spôsobuje viaceré prevádzkové a organizačné problémy. Takéto usporiadanie znemožňuje adresné priradenie nádob ku konkrétnym skupinám obyvateľov (napr. bytovým domom/ spoločenstvám vlastníkov) a zároveň zvyšuje riziko neoprávneného nakladania s odpadom tzv. "odpadová turistika", neužívanie systému osobami mimo trvalého pobytu alebo podnikateľskými subjektami, ktoré do systému nepatria. Vybudovaním samostatných, fyzicky uzamykateľných a prístupovo regulovaných stojísk sa dosiahne nasledovné prínosy: - Zvýšenie funkčnosti a efektívnosti systému množstvového zberu ZKO: vymedzenie priestoru a elektronická regulácia prístupu umožnia presné priradenie odpadových nádob k jednotlivým domácnostiam/bytovým spoločenstvám/bytovým domom. Tým sa zároveň zabráni neoprávnenému prístupu a manipulácii s odpadom iným osobám. - Jasné určenie zodpovednosti za vzniknutý odpad (adresnosť): vďaka prehľadnej evidencii pôvodcov odpadu, bude možné jednoznačne identifikovať zodpovednosť za jeho produkciu. - Eliminácia tzv. „odpadovej turistiky“: prístup do stojísk bude umožnený iba oprávneným osobám, čím sa predíde ukladaniu odpadu osobami mimo danej komunity. V prípade neoprávneného ukladania odpadu pred stojiská bude možné tieto prípady riešiť ako priestupky s možnosťou uloženia pokuty v zmysle platného VZN. - Zabezpečenie spravodlivosti v rámci systému: uzamykanie stojísk obmedzí prístupu neoprávneného využívania zavedeného zberného systému, čím prispeje k spravodlivejšiemu rozdeleniu poplatkov za ZKO. - Zlepšenie čistoty a estetického vzhľadu verejných priestranstiev: uzavreté a vizuálne upravené stojiská minimalizujú výskyt voľne pohodeného odpadu, čím sa znižuje environmentálna a estetická záťaž na mestské prostredie. - Efektívnejší zber a jednoduchšia kontrola systému: možnosť uzamknutia stojísk zjednodušuje monitorovanie dodržiavania zberového harmonogramu. - Motivácia obyvateľov k zodpovednejšiemu prístupu: väčšia transparentnosť a kontrola v systéme množstvového zberu prirodzene podporujú obyvateľov k znižovaniu produkcie komunálneho odpadu. Výstavba nových stojísk predstavuje kľúčové technické a organizačné opatrenie nevyhnutné pre úspešnú implementáciu systému neváženého množstvového zberu v meste Levoča. Tieto stojiská budú základným prvkom infraštruktúry, ktorá umožní spravodlivé, efektívne a dlhodobu udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom. Žiadosť o NFP, VI. zdroje: 8% OV + 30 310,21 (1. stojisko)

INVESTIČNÁ AKCIA	ROZPOČET 2026	VLASTNÉ ZDROJE	CUDZIE ZDROJE			Poznámka
			ÚVER ŠFRB	DOTÁCIA/NFP	ÚVER ENVIRON D	
REKONŠTRUKCIA KOŠICKEJ ULICE V LEVOČI – I. ETAPA, Úsek B - Stavebné práce	499 893,96	49 984	-	449 910	-	Cieľom stavby je výrazne zlepšiť celkovú situáciu peších i vzhľad Košickej ulice nachádzajúcej sa vo významnom pamiatkovom území Pamiatkovej rezervácie Levoča a týmto jej prinavrátiť historicko – kultúrny vzhľad a výraznou mierou prispieť k rozvoju turistického ruchu.
REKONŠTRUKCIA KOŠICKEJ ULICE V LEVOČI – I. ETAPA, Úsek B - Stavebný dozor	15 000	15 000	-	-	-	Predmetom stavby je komplexná rekonštrukcia chodníkov v predmetnom záujmovom území mesta spočívajúca v návrhu nového dláždeného krytu a novej konštrukcie chodníkov vrátane ich odvodnenia, rekonštrukcia jestvujúceho verejného osvetlenia, výrub dožívajúcich stromov a nahradenie ich novou zeleňou a osadenie prvkov novej drobnej architektúry. Realizácia stavby je plánovaná v dvoch etapách. Druhá etapa: Úsek- B, ide o úsek od Košickej brány po križovatku s ulicou Ružová na severnej strane Košickej ulice v Levoči. V tejto etape sa budú realizovať nasledujúce práce, ktoré budú zahŕňať: - realizáciu spevnených plôch chodníka úseku – B (na severnej strane Košickej ulice), - realizáciu vetvy „D1“ objektu SO 02 Dažďová kanalizácia a dažďové prípojky (na severnej strane Košickej ulice), - realizáciu časti objektu SO 03 Rekonštrukcia verejného osvetlenia (na severnej strane Košickej ulice), - realizáciu časti objektu SO 04 Sadovnícke úpravy (na severnej strane Košickej ulice), - realizáciu časti objektu SO 05 Prvky drobnej architektúry (na severnej strane Košickej ulice). Žiadosť o NFP, VI. zdroje:10 % OV
REKONŠTRUKCIA KOŠICKEJ ULICE V LEVOČI – I. ETAPA, Úsek B - Analytický systém Levoča	48 436,99	4 844	-	43 592,99	-	Predmetom zákazky je dodanie systému na vyhodnocovanie analytických funkcií prostredníctvom štyroch kamerových senzorov, umiestnených na vstupe a výstupe z Košickej ulice a na križovatkách so Špitálskou a Mäsiarskou ulicou. Systém bude zabezpečovať zber a spracovanie dát z kamerových senzorov (ŠPZ, kategória vozidla, počítanie osôb, cyklistov, autobusov, osobných, nákladných vozidiel). Získané údaje budú slúžiť ako podklad na vypracovanie štatistík pre potreby mesta Levoča, predovšetkým na monitorovanie intenzity dopravy a pohybu osôb smerujúcich denne do centrálnej mestskej zóny. Tieto informácie sú nevyhnutné nielen pre efektívne plánovanie a riadenie mestskej dopravy, ale aj z hľadiska rozvoja cestovného ruchu, keďže mesto Levoča patrí medzi významné turistické destinácie a je potrebné sledovať a vyhodnocovať aj dopady návštevnosti na centrálnu mestskú zónu. Žiadosť o NFP, VI. zdroje: 10 % OV

INVESTIČNÁ AKCIA	ROZPOČET 2026	VLASTNÉ ZDROJE	CUDZIE ZDROJE			Poznámka
			ÚVER ŠFRB	DOTÁCIA/NFP	ÚVER ENVIRON D	
REVITALIZÁCIA OBJEKTU SOCIÁLNO-HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ A VYTvoreNIE ZÁZEMIA PRE PÚTNIKOV NA MARIÁNSKEJ HORE	599 783,98	47 502,72	-	552 281,26	-	Investičný zámer je zameraný na: <u>Revitalizáciu objektu sociálno-hygienických zariadení</u> Jedná sa o kompletnú obnovu jestvujúcej budovy. Obnova sa týka vnútorných priestorov s vytvorením bezbariérového WC pre mužov a pre ženy. Z vonkajšej strany dôjde k obnove strešného pláštú a zatepleniu obvodového pláštú. Vymenené budú aj všetky otvorové konštrukcie a vnútorné inštalácie. Tvar a proporcie objektu zostanú bez zmeny. <u>Vytvorenie zázemia pre pútnikov</u> Jedná sa o novostavbu budovy určenej pre pútnikov Svätomarianskej púte. Účelom stavby bude poskytnúť základné podmienky pre oddych a vybavenie sociálnych potrieb pútnikov. Vnútorné priestory sú navrhnuté so zreteľom na bezbariérovosť a využitie pre všetkých putujúcich. Budova je navrhnutá jednoduchými pravouhlými tvarmi s valbovou strechou s rôznym sklonom strešných rovín. Vo vstupnej časti je navrhnutý prístrešok so sedením a dvomi fontánkami na pitie. Hlavným vstupom sa dostaneme do spoločenskej miestnosti, v rámci ktorej je navrhnutý aj priestor pre matky s deťmi. V zadnej časti objektu sú navrhnuté sociálno-hygienické priestory <u>Vybudovanie altánku s nabíjacou stanicou pre bicykle</u> <u>Podané odvolanie PSK</u>
LEVOČA – ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY, HRADBY 2, II. etapa SO 01	273 152,95	273 152,95	-	-	-	Predmetom stavebných prác je: - zateplenie stropov nad posledným vykurovaným podlažím v technickej aj kancelárskej časti budovy, zateplenie bude realizované z minerálnej vlny, - zateplenie obvodových stien kontaktným zateplovacím systémom s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny o hrúbke 180 mm, ostenia a nadpražia o hrúbke 30 mm, v mieste styku obvodovej steny s terénom sa použije extrudovaný polystyrén hr. 180 mm, do výšky 600 mm nad terén, povrchová úprava zateplovaných obvodových stien bude realizovaná zo silikónovej omietky, - výmena pôvodných dverných a okenných konštrukcií (tie, ktoré neboli doposiaľ vymenené), dvere a vráta sú navrhované v hliníkovom prevedení, okná v plastovom prevedení, - výmena klampiarskych výrobkov – vonkajších parapetov, oplechovania (existujúce dažďové zvody sa použijú opätovne), zvislé zvody bleskozvodu sa vložia do plastových chráničiek pod zateplovací systém, - odizolovanie spodnej stavby za účelom zlepšenia kvality vnútorného prostredia a odstránenia zdravotných rizík, V rámci uvedených stavebných úprav dôjde k zníženiu tepelných strát objektu a zamedzeniu navlhania objektu.
LEVOČA – ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY, HRADBY 2, II. etapa SO 02 – Rekonštrukcia plynovej kotolne	47 623,01	47 623,01	-	-	-	Predmetom stavebných prác je: - výmena strojných zariadení existujúcej kotolne – nové kondenzačné plynové kotle, - výmena časti inštalácií ZTI, vrátane prípravy TUV, - výmena komína, - výmena časti MaR kotolne (meranie a regulácia), - rekonštrukcia odberného plynového zariadenia (plynová prípojka), V rámci uvedených stavebných úprav dôjde k zvýšeniu energetickej účinnosti kotolne, čím dôjde k zníženiu spotreby zemného plynu a prevádzkových nákladov na vykurovanie a prípravu TUV.

BEŽNÉ VÝDAVKY

	ROZPOČET 2026	VLASTNÉ ZDROJE	CUDZIE ZDROJE	Poznámka
ÚZEMNÝ PLÁN	55 000	15 000	40 000	Úhrada nákladov od žiadateľov.
PARKOVACÍ SYSTÉM	35 000	35 000		
MOST PREDMESTIE	8 600	8 600		Náklady súvisia s realizáciou opatrení, ktorými sa dosiahne zvýšenie únosnosti mostného objektu zo súčasných 7,5t na 11t a ojedinelé zaťaženie zo súčasných 26t na 41t z dôvodu možnosti prejazdu vozidiel s vyššou hmotnosťou ako je súčasných 26t. Prenájom konštrukcie